



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除					57032.84	
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:矿棉板吊顶 2. 建筑垃圾外运,运距自行考虑 3. 其他详见设计及规范要求	m ²	1450	14.85	21532.5	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 龙骨及饰面种类:矿棉板吊顶 2. 建筑垃圾外运,运距自行考虑 3. 其他详见设计及规范要求	m ²	2600	9.25	24050	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面种类:木地板 2. 建筑垃圾外运,运距自行考虑 3. 其他详见设计及规范要求	m ²	1300	5.7	7410	
4	011610001001	门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1200*2100、1500*2100、3000*2900 2. 建筑垃圾外运,运距自行考虑 3. 其他详见设计及规范要求	樘	6	3.44	20.64	
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 2. 建筑垃圾外运,运距自行考虑 3. 其他详见设计及规范要求	m ³	7.47	159.83	1193.93	
6	030412001001	其他拆除	1. 拆除原灯具、开关、插座及线路及铲除墙顶面乳胶漆等 2. 其他详见图纸	项	1	2050	2050	
7	011602001001	混凝土构件拆除		m ³	1	775.77	775.77	
		分部小计					57032.84	
		土建新建、补地 砖、更换门					60908.19	
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:加气混凝土砌块墙 2. 门洞口过梁 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ³	15.95	442.88	7063.94	
本页小计							64096.78	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:新建内墙面 2. 面层:20厚水泥砂浆粉刷 3. 基层:界面剂 4. 其他说明:详见相关设计标准、要求及规范	m ²	171.63	28.23	4845.11	
3	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 2. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	9.65	81.45	785.99	
4	010801002001	门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:1100*2100 2. 门材质:烤漆门 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	樘	5	1370.36	6851.8	
5	010801002002	门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:3000*2400 2. 门材质:烤漆门,外贴PVC仿木纹装饰膜 3. 不锈钢门套 4. 其他说明:详见相关设计及规范要求 5. 位置:入户门	樘	2	4140.74	8281.48	
6	010507004001	楼梯踏步改造	1. 原有楼梯踏步砖砌加宽至1000mm 2. 其他详见设计及规范要求 3. 位置:标高+0.00'6.00处,详见06剖面	踏	21	371.69	7805.49	
7	011707007001	已完工程保护	1. 原地面地砖保护	项	1	25274.38	25274.38	
		分部小计					60908.19	
		男化妆间					2849.37	
1	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m	14.49	8.23	119.25	
本页小计							53963.5	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
2	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	11.25	161.61	1818.11	
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3. 部位:内墙面 4. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	40.39	22.58	912.01	
		分部小计					2849.37	
		升旗操作室					1566.94	
1	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m	8.8	6.1	53.68	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	5.9	161.61	953.5	
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3. 部位:内墙面 4. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	24.79	22.58	559.76	
		分部小计					1566.94	
		音响室					3913.77	
本页小计							4297.06	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m	17.1	7.54	128.93	
2	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	16.34	161.61	2640.71	
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3. 部位:内墙面 4. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	50.67	22.58	1144.13	
		分部小计					3913.77	
		女化装间					4487.02	
1	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m	19.3	8.33	160.77	
2	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	19.44	161.61	3141.7	
本页小计							7216.24	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011406001005	抹灰面油漆	1.腻子种类:成品腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3.部位:内墙面 4.其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	52.46	22.58	1184.55	
		分部小计					4487.02	
		男女更衣室					3748.23	
1	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.其他说明:详见相关设计及规范要求	m	20.1	8.33	167.43	
2	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3.其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	14.01	161.61	2264.16	
3	011406001004	抹灰面油漆	1.腻子种类:成品腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3.部位:内墙面 4.其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	58.31	22.58	1316.64	
		分部小计					3748.23	
		一层走廊					10543.26	
1	011105003006	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.其他说明:详见相关设计及规范要求	m	48.1	8.33	400.67	
本页小计							5333.45	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
2	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	42.39	161.61	6850.65	
3	011406001006	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3. 部位:内墙面 4. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	145.79	22.58	3291.94	
		分部小计					10543.26	
		放映室					4529.39	
1	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m	16	8.33	133.28	
2	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	18.13	161.61	2929.99	
3	011406001007	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3. 部位:内墙面 4. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	64.93	22.58	1466.12	
		分部小计					4529.39	
		空调房					4456.23	
本页小计							14671.98	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011105003009	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m	16	8.33	133.28	
2	011302001011	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	18.13	161.61	2929.99	
3	011406001010	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3. 部位:内墙面 4. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	61.69	22.58	1392.96	
		分部小计					4456.23	
		报告厅					936291.41	
1	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 舞台专业木地板 2. 防潮垫 3. 15mm阻燃板基层 4. 木龙骨@400*400, 木基层防火涂料三遍 5. 橡胶减震垫 6. 4mm厚水泥自流平 7. 界面剂 8. 含楼梯木地板 9. 其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	273.35	406.96	111242.52	
		本页小计					115698.75	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011103001001	地面塑胶地板	1. 塑胶地板 2. 4mm水泥自流平 3. 界面剂 4. 20mm水泥砂浆找平层 5. 其他说明: 详见相关设计及规范要求 6. 位置: 标高0.00米处	m ²	129.5	80.63	10441.59		
3	011103001002	楼梯塑胶地板	1. 楼梯塑胶地板面层(楼梯踏步阳角处成品压条固定) 2. 15mm水泥砂浆找平层 3. 30mm水泥砂浆加固层 4. 其他说明: 详见相关设计及规范要求 5. 位置: 楼梯(垂直投影面积)	m ²	684.92	80.63	55225.1		
4	011105003008	块料踢脚线	1. 踢脚线材质: 黑色瓷砖 2. 踢脚线高度: 100mm 3. 其他说明: 详见相关设计及规范要求	m	10.4	8.33	86.63		
5	011406001009	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 成品腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 深灰色无机涂料一底两面 3. 部位: 原顶面	m ²	303.6	25.65	7787.34		
6	011207001003	装饰墙面	1. 材料种类、规格: 镀锌角钢骨架, 15mm和19mm阻燃板基层 2. 面层: 黑色不锈钢收边 3. 其他: 详见01立面 4. 位置: LED拼接屏处	m ²	206.45	469.79	96988.15		
本页小计								170528.81	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 河南省第二实验中学东校区初中部报告厅装修项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	011406001008	抹灰面油漆	1.腻子种类:成品腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3.部位:内墙面 4.其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	31.8	22.58	718.04		
8	011207001002	墙面装饰板	1.骨架:角钢骨架, GRG处特质预埋件 2.面层材料品种、规格:2mm厚金属蜂窝铝板、定制GRG、暗门(表面贴PVC仿木纹装饰膜)、黑色艺术编制钢网 3.局部15阻燃板+9mm密度板外饰PVC仿文化石装饰膜、防火门贴装饰膜 4.局部暗门制作、预留放映孔 5.其他说明: 详见相关设计及规范要求	m ²	1378.84	288.35	397588.51		
9	011302001009	吊顶天棚	1.吊项形式、吊杆规格、高度:T型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3.其他说明:详见相关设计及规范要求	m ²	7.1	161.61	1147.43		
本页小计							399453.98		

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

